2		STROP W PIWNICY			
4 d.2	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B) - dwuteownik IPN 180	m2		
		0,082 * 4,20 * 4	m2	1,378	
		0,641 * 4,20 * 1	m2	2,692	
				RAZEM	4,070
5 d.2	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych - dwuteownik IPN 180	m2		
		poz.4	m2	4,070	
				RAZEM	4,070
4		NAPRAWA I WZMOCNIENIE NADPROŻA			
20 d.4	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem - Odciążenie nadproża poprzez podstemplowanie znajdującego się nad nim fragmentu stropu	m		
		0,5 + (0,25 + 1,00 + 0,25) + 0,5	m	2,500	
				RAZEM	2,500
21 d.4	KNR 4-01 0422-04	Podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.4	KNR AT-27 0105-03	Ręczne rozkucie rysy	m		
		0,60 * 3	m	1,800	
				RAZEM	1,800
23 d.4	KNR AT-27 0105-04	Zaklepienie rysy	m		
		poz.22	m	1,800	
				RAZEM	1,800
24 d.4	KNR 4-01 0701-08	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia do 5 m2 - Odbicie tynku z naroży i spodu nadproża	m2		
		(0,15 * 1,5) * 2	m2	0,450	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,435
36 d.4	KNR AT-32 0401-02	Wyprawy tynkarskie wykonywane na nadprożach o przekroju do 30x30 cm sposobem ręcznym, jednowarstwowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubości 15 mm	m2		
		poz.34	m2	0,435	
				RAZEM	0,435
37 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.34	m2	0,435	
				RAZEM	0,435
38 d.4	KNR 0-33 0128-01	Dwukrotne malowanie elewacji farbami silikonowymi Krotność = 2	m2		
		poz.34	m2	0,435	
				RAZEM	0,435
39 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		0,15 * 1,5	m2	0,225	
		(0,42 / 2) * 1,00	m2	0,210	
				RAZEM	0,435
40 d.4	KNR-W 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podciągach	m2		
		poz.39	m2	0,435	
				RAZEM	0,435
41 d.4	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome	m2		
		poz.39	m2	0,435	
				RAZEM	0,435
42 d.4	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m2		
		poz.39	m2	0,435	
				RAZEM	0,435
43 d.4	KNR 4-01 0422-08	Rozebranie podstemplowania zagrożonych nadproży	szt.		
		poz.21	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.4	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem	m		
		poz.20	m	2,500	
				RAZEM	2,500
5		NAPRAWA I WZMOCNIENIE USZKODZONEGO NAROŻNIKA BUDYNKU			
45 d.5	KNR 4-01 0421-02	Podstemplowanie zagrożonych ścian drewnem okrągłym o przekroju ponad 250 cm2	m		
		1,4 + 1,1	m	2,500	
				RAZEM	2,500
46 d.5	KNR 4-01 0104-02 analogia	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III	m3		
		0,80 * 0,85 * (1,4 + 0,8 + 1,1)	m3	2,244	
		0,80 * 0,35 * (1,6 + 0,5)	m3	0,588	
				RAZEM	2,832
47 d.5	KNR 19-01 0302-04	Wymiana fundamentów z kamienia średnio twardego na zaprawie cementowej	m3		
		0,5 * 0,85 * (1,4 + (1,1 - 0,5))	m3	0,850	
				RAZEM	0,850
48 d.5	KNR 2-02 0102-06	Ściany z kamienia - dodatek za spoinowanie	m2		
		0,85 * (1,4 + 1,1)	m2	2,125	
				RAZEM	2,125
49 d.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły	m3		
		0,1 * 0,90 * (1,65 + 0,45)	m3	0,189	
				RAZEM	0,189

Norma Expert Wersja: 5.6.100.6 Nr seryjny: 5356

Przedmiar

Lp	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62 d.5	KNR-W 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.61	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
63 d.5	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe wewnętrzne	m2		
		poz.61	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
64 d.5	KNR 19-01 1305-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych tynków gładkich	m2		
		poz.61	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
65 d.5	KNR 4-01 0421-06	Rozebranie stemplowań z drewna o przekroju ponad 250 cm2	m		
		poz.45	m	2,500	
				RAZEM	2,500

WÓJT GMINY
mgr Marcin Filipiak