

Opis przedmiotu zamówienia.

1. Roboty przygotowawcze

Demontaż obróbek blacharskich (gzymsy, okapy, rynny i rury spustowe, kołnierze ścian i kominów) oraz instalacji odgromowej.

Rozebranie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki.

Rozebranie łączenia dachu.

Impregnacja istniejącej więźby dachowej za pomocą trójfunkcyjnego impregnatu FOBOS M4 przeciw działaniu ognia, owadów i grzybów poprzez dwukrotne smarowanie lub natrysk zgodnie z instrukcją producenta.

2. Roboty pokrywcze

Montaż od góry krokwi folii wstępnego krycia – membrany dachowej.

Przybicie membrany do krokwi za pomocą kontrłat impregnowanych o przekroju 50x25mm.

Wykonanie łączenia dachu łatami impregnowanymi o przekroju 6x3,8 cm. Na połaciach krytych w koronkę łaty przybijać w rozstawie ok. 26-27 cm.

Zabezpieczenie okapu kratką (wróblówką).

Wykonanie pokrycia dachu z dachówki ceramicznej karpiówki żłobkowanej krótkiej 15,5x36x1,2cm układanej w koronkę, w kolorze naturalnej czerwieni wraz z pokryciem gąsiorami naroży i kalenicy. Wymiary i kształt elementów ceramicznych dostosować do istniejących.

Wykonanie obróbek blacharskich z blachy cynkowo – tytanowej patynowanej gr. 0,7 mm – okapy, rynny i rury spustowe, elementy wystające ponad dach (kołnierze ścian - obróbka wraz z listwami).

Ponowny montaż elementów wyposażenia (instalacji odgromowej itp.)