

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		RUSZTOWANIA I ZABEZPIECZANIA			
1	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1604-01				
	+kalk. własna				
		220	m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
2	KNR AT-30	Zsyp budowlany do gruzu o długości do 10 m	kpl.		
d.1	0405-01				
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przyściennych wysokości do 10 m	m ²		
d.1	1613-01				
		220	m ²	220,000	
				RAZEM	220,000
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.2	0535-04				
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
5	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0535-08				
		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
6	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.2	0508-02				
		275	m ²	275,000	
				RAZEM	275,000
7	KNR AT-09	Łacenie - rozstaw łąt 25 cm	m ²		
d.2	0101-03				
		275	m ²	275,000	
				RAZEM	275,000
8	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.2	0103-02				
		275	m ²	275,000	
				RAZEM	275,000
9	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km+ utylizacja	m ³		
d.2	1101-01				
		6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
10	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m ³		
d.2	1101-05				
		6	m ³	6,000	
				RAZEM	6,000
3		WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO			
11	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m ²		
d.3	0631-01				
	analogia				
		330	m ²	330,000	
				RAZEM	330,000
12		Poziomowanie łącienia	m ²		
d.3	kalk. własna				
		275	m ²	275,000	
				RAZEM	275,000
13	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,80 m	m ²		
d.3	0103-02				
		275	m ²	275,000	
				RAZEM	275,000
14	KNR 2-02	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę Nachylenie ponad 85 %.	m ²		
d.3	0504-04 z. sz. 5.1. 9908				
		275	m ²	275,000	
				RAZEM	275,000
15	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - dachówka wentylacyjna	szt.		
d.3	0104-05				
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
16	KNR-W 2-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku	m		
d.3	0520-04				
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
17	KNR-W 2-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m		
d.3	0527-03				
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 d.3 0524-07	Dodatkowe nakłady do uzupełnień rynien za wykonanie wpustów (sztucerów) z blachy z cynku	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
19	KNR 2-02 d.3 0410-04	Ołączenie połaci dachowych łątami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej	m ²		
		275	m ²	275,000	
				RAZEM	275,000
20	KNR 19-01 d.3 0538-10 +kalk. własna	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy cynkowej przy dachu krytym dachówką - blacha tytanowo-cynkowa	m ²		
		36	m ²	36,000	
				RAZEM	36,000
21	KNR AT-09 d.3 0104-03 + kalk. własna	Akcesoria do pokryć dachowych - wentylacja okapu	m		
		45	m	45,000	
				RAZEM	45,000
22	KNR AT-09 d.3 0104-01 + kalk. własna	Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000
23	KNR AT-09 d.3 0104-01 + kalk. własna	Łata kalenicowa	m		
		25	m	25,000	
				RAZEM	25,000