

PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Remont wież kościoła</b>			
1		Rusztowania przy wieży wraz z projektem indywidualnym	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	210	m <sup>2</sup>	210,000	
				RAZEM	210,000
2	KNR 4-01	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0535-02	115	m <sup>2</sup>	115,000	
				RAZEM	115,000
3	KNR 4-01	Impregnacja ogniochronna desek, płyt, bali i krawędziaków	m <sup>2</sup>		
d.1	0631-01 analogia	Krotność = 2 115	m <sup>2</sup>	115,000	
				RAZEM	115,000
4	KNR 19-01	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk	m <sup>2</sup>		
d.1	0416-02	137	m <sup>2</sup>	137,000	
				RAZEM	137,000
5	KNR AT-09	Folie wstępnego krycia (FWK) układane na deskowaniu - montaż na deskowaniu oraz na murach i ścianach pod obróbki blacharskie podkładu z maty strukturalnej np. Delta-Trela	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-03 +kalk. własna	137	m <sup>2</sup>	137,000	
				RAZEM	137,000
6	KNR 19-01	Krycie wież i kopuł blachą cynkową zwykłe	m <sup>2</sup>		
d.1	0534-01 +kalk. własna	115	m <sup>2</sup>	115,000	
				RAZEM	115,000
7	KNR 19-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy cynkowej	m <sup>2</sup>		
d.1	0538-01 +kalk. własna	- obróbki blacharskie 6+16	m <sup>2</sup>	22,000	
				RAZEM	22,000
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni do 1.0 m <sup>2</sup> - 10-20 m ponad podłogą - opaski jednostronne profilowane o szer. do 15 cm - malowanie słupów i gzymsów	m <sup>2</sup>		
d.1	1209-03 z. sz.2.2. 9912-02 z.sz.4.5. 4. 9914-19	18	m <sup>2</sup>	18,000	
				RAZEM	18,000
9	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-01	ciągnikiem kołowym z przyczepą na odległość do 1 km+ utylizacja	m <sup>3</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
10	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-05	samochodem ciężarowym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 6 5	m <sup>3</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
11		Utylizacja gruzu	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	5	m <sup>3</sup>	5,000	
				RAZEM	5,000
12	kalk. własna	Wymiana instalacji odgromowej	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000