



**GMINA
DĄBROWA BISKUPIA**
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia
tel/fax 52 311 70 wew. 11

ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT
dla zamówień o wartości poniżej kwoty 130.000,00 złotych

na:

**Wykonanie prac naprawczych przepustu drogowego na Kanale Bachorza
Mała zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej na działce nr 148/2
w miejscowości Radojewice, Gmina Dąbrowa Biskupia.**

Dąbrowa Biskupia, 17 wrzesień 2025 r.

I. Zamawiający :

Gmina Dąbrowa Biskupia

Adres: ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia.

Tel. 52 311 70 00 wew. 11 , fax 52 506 54 20

e-mail : urząd@lo.pl

NIP 5562561947

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamawiający Gmina Dąbrowa Biskupia zaprasza do składania ofert na :

Wykonanie prac naprawczych przepustu drogowego na Kanale Bachorza Mała zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej na działce nr 148/2 w miejscowości Radojewice, Gmina Dąbrowa Biskupia.

III. Termin wykonania zamówienia

Termin wykonania zamówienia w terminie 30 dni od daty podpisania umowy.

IV. Warunki udziału

O udziale w zamówieniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie :

- w okresie ostatnich trzech lat realizowali budowę lub remont bądź prace naprawcze na obiekcie mostowym lub przepuscie,
- dysponują osobami posiadającymi wymaganą wiedzę mile widziane uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub drogowej.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów.

V. Sposób przygotowania oferty

1. Na ofertę składa się :

- wypełniony formularz ofertowy załącznik nr 2.
- kopia dokumentów wymienionych w pkt. IV warunki udziału.

- Ofertę w formie pisemnej należy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób :

nazwa i adres Wykonawcy:
Gmina Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia
Oferta na: Wykonanie prac naprawczych przepustu drogowego na
Kanale Bachorza Mała zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej na
działce nr 148/2 w miejscowości Radojewice, Gmina Dąbrowa
Biskupia.

- Zamawiający zastrzega, że wyłączne ryzyko nieterminowego dostarczenia oferty oraz pomyłkowego otwarcia oferty przed terminem wskutek nienależytego oznaczenia koperty ponosi Wykonawca.
- Formularz oferty musi być podpisany przez osobę/y upoważnione do składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy.
- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę.
- Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
- Ze strony zamawiającego sobą uprawnioną do kontaktów w sprawie przedmiotu zamówienia jest **Pani Magdalena Kryszak, pod nr tel. 52 311 70 11 wew. 41**.
- Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złoży pełnej oferty oraz na jednokrotne wezwanie nie przedstawi Zamawiającemu dowodów określonych w ust 1.
- Zamawiający może jeden raz wezwać Wykonawców, do złożenia wyjaśnień do złożonej oferty.

VI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia, sekretariat lub poprzez e-mail: urząd@lo.pl do dnia **15 października 2025 godz. 12.00**.
- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
- Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, w Urzędzie Gminy Dąbrowa Biskupia, ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia, **Sala konferencyjna, dnia 16 października 2025 r. o godz. 10.00**.

VII. Opis sposobu obliczenia oferty

- Ceną oferty jest cena brutto za całość zamówienia.
- Cena w ofercie musi być podana z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

VIII. Kryterium oceny ofert

Kryterium oceny ofert jest cena 100 %.

IX. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione w celu zawarcia umowy

- Umowa zostanie podpisana z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą i zgodną z zaproszeniem ofertę.
- Jeżeli Wybrany Wykonawca odmówi podpisania umowy, z pośród pozostałych ważnych ofert wybrana zostanie kolejna najkorzystniejsza oferta.

3. Umowa może nie zostać podpisana, jeśli kwota najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na wykonanie zamówienia.
4. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty.
5. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

X. Zamówienie obejmuje wykonanie między innymi:

1. Wykonanie grodzy ziemnej.
2. Czyszczenie strumieniowe powierzchni betonowych i zabezpieczenia powłokami.
3. Czyszczenie powierzchni stalowych i zabezpieczenia powłokami.
4. Ankrowanie pęknięć i rys.
5. Kotwienie odspojonych ścian przyczółków.
6. Zabezpieczenie ścian przyczółków przed dalszą degradacją przez ankrowanie i powłoki PCC.
7. Usunięcie mułu i wykonanie narzutu kamiennego na dnie cieku.
8. Zabezpieczenie skarp powyżej i poniżej przepustu brukiem.
9. Montaż balustrady.

XI . Przy wykonywaniu robót należy uwzględnić następujące zalecenia:

b) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, w sposób zgodny z wymaganiami wszystkich obowiązujących przepisów.

10. Umowa zostanie podpisana przez strony w ciągu 14 dni od wyłonienia wykonawcy.

11. Zamawiający zastrzega 30 dniowy termin płatności faktury od podpisania protokołu odbioru końcowego robót.

XII. Zamówienie nie podlega ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dz.U.2019, poz. 2020).

Załączniki

- Załącznik Nr 1 Przedmiar robót.
Załącznik Nr 2 Wzór formularza ofertowego

Gmina Dąbrowa Biskupia
ul. Topolowa 2
88-133 Dąbrowa Biskupia
NIP 556-256-19-47

WÓJT GMINY

mgr Marcin Filipiak

.....
Zamawiający

ZAŁĄCZNIK NR 2

Data.....

(pieczęć wykonawcy)

FORMULARZ OFERTOWY

Wykonawca:.....

Adres:.....

Tel.....Fax.....e-mail.....

1. Odpowiadając na zaproszenie do składania ofert, oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia pn.

**Wykonanie prac naprawczych przepustu drogowego na Kanale Bachorza
Mała zlokalizowanym w ciągu drogi gminnej na działce nr 148/2
w miejscowości Radojewice, Gmina Dąbrowa Biskupia.**

za cenę netto.....zł

za cenę brutto.....zł

Uwaga! Ceny należy wpisać do dwóch miejsc po przecinku.

- 2.Cena oferty jest ceną ryczałtową zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem całości zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i jest ofertą ostateczną.

- 3.Oferuję realizację przedmiotu zamówienia w terminie do dniar.

4.Oświadczam, że zapoznałem się z przedmiotem zamówienia i warunkami udziału, akceptuję je i w przypadku wyboru mojej oferty zobowiązuję się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

5. W załączeniu przedkładam:

Załącznik Nr 1 Wzór formularza ofertowego.

.....
(podpis Wykonawcy)

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: PRZEPROWADZENIE PRAC NAPRAWCZYCH NA PRZEPUŚCIE
DROGOWYM NA KANALE BACHORZE MAŁA W CIĄGU DROGI
GMINNEJ W RADOJEWICACH DZ. NR 148/2
ADRES INWESTYCJI: RADOJEWICE DZ. NR148/2
NAZWA INWESTORA: Gmina Dąbrowa Biskupia
ADRES INWESTORA: ul. Topolowa 2, 88-133 Dąbrowa Biskupia

BRANŻE: opracowanie wielobranżowe

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Hydrotechniczna

mgr inż. Kamil Serkowski upr. KUP/0119/PBH/23

mgr inż. Kamil Serkowski
Uprawnienia budowlane
do kierowania robotami bez ograniczeń
w specjalności inżynierskiej hydrotechnicznej
nr ewid.: WKP.0097 OWOH 17

DATA OPRACOWANIA: 2025-07-15



WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2025-07-15

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45111000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0419-01	Grodzie ziemne o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darnią na płask Krotność = 9	m3		
		20	m3	20,000	
				RAZEM	20,000
2 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim	km		
		0,04	km	0,040	
				RAZEM	0,040
3 d.1	KNR 2-21 0102-02	Oczyszczenie dna kanału z namulów ręcznie z transportem taczakami	m3		
		10	m3	10,000	
				RAZEM	10,000
4 d.1	KNNR 6 1302-02	Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20 cm	m		
		2 * 10	m	20,00	
				RAZEM	20,00
5 d.1	KNR 2-01 0239-02	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km lub na odkład; grunt kat. III- usunięcie mułu	m3		
		5 * 12 * 0,2	m3	12,000	
				RAZEM	12,000
6 d.1	KNR 2-21 0102-07 analogia	Oczyszczenie kanału z roślin i namulów - wywiezienie samochodami na odległość do 1.0 km wraz z utylizacją	m3		
		poz.3 + poz.5	m3	22,000	
				RAZEM	22,000
2	ROBOTY ZIEMNE	PRACE REMONTOWE PRZY PRZEPUSZCIE			
7 d.2	KNR-W 7-12 0109-01	Czyszczenie strumieniowo ścierne do drugiego stopnia czystości konstrukcji stalowej przepustu	m2		
		5	m2	5,000	
				RAZEM	5,000
8 d.2	ZKNR C-2 0801-05	Przygotowanie podłoża. Hydropiaskowanie podłoża betonowego	m2		
		(7,5 * 1,8 * 2) + 2,4 * 5	m2	39,00	
				RAZEM	39,00
9 d.2	KNR AT-27 0510-03	Iniekcja uszczelniająca ujawnione rysy Wyszczególnienie robót: 1. Wyznaczenie miejsc wykonania nawiertów. 2. Wiercenie otworów. 3. Odpylanie otworów. 4. Obsadzenie pakera. 5. Przygotowanie żywicy iniekccyjnej. 6. Wykonanie iniekcji. 7. Powierzchniowe zasklepienie otworów systemową zaprawą. Uwaga: Zużycie żywicy iniekccyjnej należy rozliczać powykonawczo. Do kalkulacji przyjęto 50% powierzchni. Krotność = 0,5	m2		
		poz.8	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
10 d.2	ZKNR C-2 0703-12	Montaż kotew - pręty żebrowane #12 w rozstawie 30 x 30 cm wklejane na systemowe kotwy chemiczne	szt.		
		20	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
11 d.2	KNR 4-01 0203-06	Klamrowanie ścian z wykorzystaniem np. metody Brutt Technologies	m2		
		7,5 * 1,8 * 2	m2	27,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	27,000
12 d.2	KNR BC-02 0218-01	Zabezpieczenie polimerowo-cementową powłoką ochronną - gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych	m2		
		poz.8	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
13 d.2	KNR BC-02 0218-03	Wykonanie powłok ochronnych na powierzchniach betonowych - malowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych i pionowych	m2		
		poz.8	m2	39,000	
				RAZEM	39,000
3		UMOCNIENIA			
14 d.3	KNNR 10 0408-04	Wykonanie materaców siatkowo-kamiennych gr. 20 cm	m3		
		6 * 3 * 0,2	m3	3,60	
				RAZEM	3,60
15 d.3	KNR 2-14 0704-01 analogia	Wykonanie umocnień brzegowych siatkowo-kamiennych - po 4 metry przed i za przepustem	m3		
		4 * 4 * 4	m3	64,000	
				RAZEM	64,000
16 d.3	KNNR 1 0214-03 analogia	Obsypanie przepustu zagęszczeniem mechanicznym zagęszczarkami (grubość warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat. gruntu I-II	m3		
		8 * 4 * 0,5	m3	16,00	
				RAZEM	16,00
17 d.3	KNR-W 2-05 0101-05 kalk. własna	Prefabrykacja elementów stalowych balustrady	t		
		0,5	t	0,500	
				RAZEM	0,500
18 d.3	KNNR 6 0703-01 analogia	Montaż balustrady	m		
		2 * 5	m	10,000	
				RAZEM	10,000
4		PRACE DODATKOWE			
19 d.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm - uzupełnienie kruszywa na dojazdach	m2		
		2 * 10 * 5	m2	100,000	
				RAZEM	100,000
20 d.4	Własna wycena	Stała organizacja ruchu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000

mgr inż. Kamil Serkowski
 Uprawnienia budowlane
 do kierowania robotami bez ograniczeń
 w specjalności inżynierskiej, hydrotechnicznej
 nr ewid.: WKP 0097 OWOH 17

Serkowski